

## CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA/MG

CNPJ: 64.483.795/0001-19

<b>CONTRATANTE:</b> CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA/MG				<b>Bancos:</b> SINAPI - 05/2023 - Minas Gerais SBC - 06/2023 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2023 - Minas Gerais SICRO2 - 11/2016 - Minas Gerais SETOP - 01/2023 - Minas Gerais IOPEs - 04/2023 - Espírito Santo SUDECAP - 02/2023 - Minas Gerais		<b>B.D.I.:</b> 26,95%			
<b>OBRA:</b> REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO PRINCIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA/MG						<b>Encargos Sociais:</b> Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.			
<b>Orçamento Sintético</b>									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total Sem BDI	Total Com BDI
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>2.308,57</b>	<b>2.930,73</b>
1.1	ED-28427	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1	1.419,25	1.801,74	1.419,25	1.801,74
1.2	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	217,96	3,23	4,10	704,01	893,74
1.3	ED-48438	SETOP	REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m	28,3	4,60	5,84	130,18	165,26
1.4	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	6,54	8,43	10,70	55,13	69,99
<b>2</b>			<b>FORRO</b>					<b>288,02</b>	<b>365,64</b>
2.1	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	202,83	1,42	1,80	288,02	365,64
<b>3</b>			<b>TELHADO</b>					<b>51.008,89</b>	<b>64.755,78</b>
3.1	100391	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	217,96	23,27	29,54	5.071,93	6.438,81
3.2	100390	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	217,96	28,55	36,24	6.222,76	7.899,79
3.3	ED-52311	SETOP	MANTA ISOLANTE PARA TELHADOS	m²	217,96	24,33	30,89	5.302,97	6.732,12
3.4	ED-48415	SETOP	RIPA EM MADEIRA EM 4 X 1,5 CM	m	200	10,85	13,77	2.170,00	2.754,82
3.5	ED-50651	SETOP	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 66CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	28,3	120,15	152,53	3.400,25	4.316,61
3.6	00004430	SINAPI	CAIBRO NÃO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	200	21,85	27,74	4.370,00	5.547,72
3.7	ED-50676	SETOP	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	28,3	36,86	46,79	1.043,14	1.324,26
3.8	94198	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	217,96	47,08	59,77	10.261,56	13.027,05

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA/MG  
CNPJ: 64.483.795/0001-19

3.9	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	40,3	35,19	44,67	1.418,16	1.800,35
3.10	94232	SINAPI	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	UN	2725	2,89	3,67	7.875,25	9.997,63
3.11	MATED-12456	SETOP	FITA ALUMINIZADA (TIPO: ADESIVA ASFÁLTICA  APLICAÇÃO: MULTIUSO  LARGURA: 10CM  COMPRIMENTO DO ROLO: 10M)	m	120,9	4,08	5,18	493,27	626,21
3.12	100862	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	72	38,75	49,19	2.790,00	3.541,91
3.13	MATED-12424	SETOP	MADEIRA SERRADA APARELHADA (APLICAÇÃO: TELHADO MADEIRA: PARAJU, MAÇARANDUBA, CAMBARÁ, ANGELIM, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)	m³	0,22	2.680,06	3.402,34	589,61	748,51
<b>4</b>			<b>LIMPEZA FINAL</b>					<b>823,89</b>	<b>1.045,93</b>
4.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	217,96	3,78	4,80	823,89	1.045,93
<b>5</b>			<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>					<b>272,15</b>	<b>272,15</b>
5.1	ED-50392	SETOP	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,005	54.429,37		272,15	272,15
							<b>Total sem BDI</b>	<b>54.701,51</b>	
							<b>Total do BDI</b>	<b>14.668,72</b>	
							<b>Total Geral</b>	<b>69.370,23</b>	

Guilherme Oliveira  
Engenheiro Civil - CREA/MG 181.892/D